Texas International Oilfield Tools, LTD

Llame hoy para una cotización:
888-431-5530

ENSAYO DE PRUEBA DE CARGA
TIEMPO DE ELABORACIÓN 48 HORAS
LA TARIFA DE ACELERACIÓN ES US $200
COSTO 80¢/TON

MPI Y ENSAYO DE PRUEBA CARGA PARA TUBERÍA REVESTIDORA, DE PERFORACIÓN, ELEVADORES TIPO CUÑAS

- **ENSAYO DE PRUEBA DE CARGA**
  - UNIDAD DE ENSAYO CALIBRADA SEGÚN ASTM E4
  - CLASIFICACIÓN: CAPACIDAD DEL ELEVADOR: 65 A 500 TONS.
  - RANGO DE CARGA APLICADA 75 TONS (MIN) A 750 TONS (MÁX)
  - MANDRILES DISPONIBLES PARA REVESTIDORAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN Y ELEVADORES TIPO CUÑAS ESTÁNDAR
  - PODRÍA PEDIRSE EL CONJUNTO DE CUÑAS PARA EL ENSAYO
    (TARIFAS DE MANDRIL ESPECIAL PODRÍAN APLICARSE, SI EL ELEVADOR NO ES TAMAÑO ESTÁNDAR)
- **INSPECCIÓN MAGNÉTICA DE PARTÍCULAS (MPI)**
  - NDE SEGÚN ASTM E709
    - *INSPECCIÓN HÚMEDA FLUORESCENTE DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS*
    - *AMBIENTE CONTROLADO*
    - *PIEZAS TRATADAS CON CHORRO DE ARENA ANTES DEL ENSAYO*
  - CRITERIO DE ACEPTACIÓN ASTM E125
  - INSPECTORES CERTIFICADOS NIVEL II ASNT– 7C-1ª

Limitación de Responsabilidad: El Usuario Final/Comprador es responsable por la instalación adecuada, mantenimiento y uso del equipo

Inspecciones NDE 100% deben realizarse 24 horas después del ensayo de prueba de carga para determinar la condición del producto.

Aceptamos

14620 Henry Rd, Houston, Texas 77060
P. 888-431-5530 | L. 281-447-3980

www.texasinternational.com

Para servicio en Español hablar con
Leticia Robles